Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
https://www.exteco.fr/

Devis

N° DV-EPI-117
En date du : 19/06/2025
Valable jusqu'au : 19/07/2025
Durée estimée à : 8 jours

ICF HABITAT NORD-EST
M. Alexandre SEGINGER
2bis rue Lafayette
57000 METZ
06 73 10 04 36

Pavillons ICF Habitat - façades - Damelevières

Désignation	Qte	Unité	Prix U HT	TVA	Total HT
• **Prérequis : accès à l'eau (type robinet extérieur) et à l'électricité (220V) sur site** • **Balisage et sécurisation de la zone de travail pour sécurité habitants et visiteurs** • **Nettoyage à la vapeur et à basse pression des façades identifiées sur les huit pavillons de l'allée du 19 mars 1962 à Damelevières** • **Nettoyage à la vapeur et à basse pression de la toiture du premier pavillon côté gauche** • **Imperméabilisation de toutes les surfaces nettoyées à la vapeur basse pression pour prolongation de la durée d'efficacité**					
PARTIE FACADES					
Forfait travail en hauteur (1)	1	Unite	280.00 €	20%	280.00 €
Nettoyage et désinfection Nettoyage et désinfection du support via un procédé vapeur basse pression (de 30 à 60 bars maximum)	271.5	M2	13.00 €	20%	3 529.50 €

Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
https://www.exteco.fr/

Désignation	Qte	Unité	Prix U HT	TVA	Total HT
Imperméabilisation HydroGuard® Pro Formule Végétale protège durablement tous les matériaux minéraux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme les infiltrations, érosion, cycle gel/dégel, formation de mousses et lichens... Il retarde le vieillissement du support et garde son aspect neuf plus longtemps. HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit d'imprégnation incolore qui laisse respirer le matériau. Le support reste ainsi perméable à l'air et à la vapeur d'eau. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps. HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja). L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.	271.5	M2	6.90 €	20%	1 873.35 €
PARTIE TOITURE					
Forfait travail en hauteur (1)	1	Unite	280.00 €	20%	280.00 €
Nettoyage et démoussage Nettoyage et démoussage du support via un procédé vapeur basse pression (de 30 à 60 bars maximum)	114.5	M2	13.00 €	20%	1 488.50 €
Imperméabilisation HydroGuard® Pro Formule Végétale protège durablement tous les matériaux minéraux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme les infiltrations, érosion, cycle gel/dégel, formation de mousses et lichens... Il retarde le vieillissement du support et garde son aspect neuf plus longtemps. HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit d'imprégnation incolore qui laisse respirer le matériau. Le support reste ainsi perméable à l'air et à la vapeur d'eau. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps. HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja). L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.	114.5	M2	6.90 €	20%	790.05 €

Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
https://www.exteco.fr/

Désignation	Qte	Unité	Prix U HT	TVA	Total HT
Forfait nettoyage des rives Nettoyage des tuiles de rive via un procédé vapeur basse pression (de 30 à 60 bars maximum)	1	Unite	190.00 €	20%	190.00 €
Forfait nettoyage des gouttières Nettoyage intérieur et extérieur des gouttières	1	Unite	190.00 €	20%	190.00 €

Adresse du chantier :

Allée du 19 mars 1962 54360 DAMELEVIERES

Conditions de paiement :
30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthode de paiement : Chèque ou virement

Informations bancaires :
IBAN : FR7615135005000800553670618
BIC : CEPAFRPP513
Merci de préciser votre nom dans la référence au bénéficiaire.

Total HT :	**8 621.40 €**
Total HT remisé :	7 663.27 €
TVA (20%) :	1 724.28 €
Total TTC avant remise :	10 345.68 €
Remise TTC :	- 1 149.77 €
Total TTC	**9 195.91 €**

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....